

Uniwersytecki Szpital Kliniczny w Opolu - Oddział Kardiochirurgii 1p., Blok A - BRUDOWNIK

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
1 ROBOTY BUDOWLANE				
1.1 Rozbiórki i wyburzenia				
1	KNR 4-01 0819/15	Rozebranie wykładziny ściennej z płytek fartuch przyumywalkowy (1,5+0,6+0,6)*1,6	m2	4,32
			razem	m2 4,32
2	KNR 4-04 0504/06	Rozebranie posadzek z wykładzin z tworzyw sztucznych w rulonie wg proj. 1,5*3,3	m2	4,95
			razem	m2 4,95
3	KNR 4-04 0105/04	Rozebranie ścianek pełnych z cegły o grubości 1/2 cegły na zaprawie cementowo-wapiennej przejście 1*2,1	m2	2,1
			razem	m2 2,1
4	KNR 4-01 0106/04	Usunięcie z budynku gruzu z załadunkiem do windy bud. płytki skute 4,32*0,05 wykładzina 3,45*0,02 ściana 2,1*0,15	m3 m3 m3	0,216 0,069 0,315
			razem	m3 0,6
5	KNR-W 4-01 0109/09	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1km - z rozebranych ścianek i przekuc	m3	0,6
6	KNR-W 4-01 0109/10 (dopłata 14x)	j/w na odl. 15 km.	m3	0,6
7	Inform. P. Kom.	Utylizacja gruzu ceglanoego i betonowego wraz z przyjęciem na składowanie	m3	0,6
1.2 Ściany				
8	KNR 9-09 0401/03	Ściana szkieletowa grubości 125mm z płyt GKB 12,5mm w systemie Knauf W 111 z okładziną obustronną jednowarstwową płytami gipsowo-kartonowymi, na szkielecie metalowym pojedynczym z wypełnieniem wełną mineralną - ŚCIANKA Z GK ścianka GK wg proj. (2,1+1,6)*3,1	m2	11,47
			razem	m2 11,47
9	KNR 4-01 0711/21	Uzupełnienie tynków wewnętrznych zwykłych kategorii III z zaprawy cementowo-wapiennej na stropach, po zбиciu kafelków - WYKOŃCZENIE PRZEJŚCIA fartuch przyumywalkowy (1,5+0,6+0,6)*1,6 przejście (2,1*2+1,0)*0,2	m2 m2	4,32 1,04
			razem	m2 5,36
10	KNR 4-01 0713/01	Przetarcie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkobaniem farby lub zdzieraniem tapet na ścianach - ŚCIANY POD PŁYTKI (1,5+2)*2*2	m2	14
			razem	m2 14
11	KNR 0-12 0829/03	Płytki ceramiczne na ścianach do wys. 2,10 m npp - PŁYTKA BIAŁA o wym ok. 20x50 cm płytko do wys. 2,1 10,5*2,1	m2	22,05
			razem	m2 22,05
12	KNR 2-02 1505/03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi wewnętrznymi podłóży gipsowych z gruntowaniem - farba lateksowa 2x - FARBA Lateksowa CAPAROL ściany w brudowniku ponad płytkę 10,5*1 ściany pom. magazynu 14,6*3	m2 m2	10,5 43,8
			razem	m2 54,3
13	KNR 4-01 1216/01	Zabezpieczenie podłóg do robót malarskich posadzka w brudowniku 5 magazyn 10,7	m2 m2	5 10,7
			razem	m2 15,7
14	KNR 4-01 1216/02 j/w	Usunięcie zabezpieczenia podłóg	m2	15,7
1.3 Sufit				
15	KNR 4-01 0713/01	Przetarcie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkobaniem farby lub zdzieraniem tapet na ścianach - SUFITY brudownik 1,5*3,3	m2	4,95
			razem	m2 4,95

Uniwersytecki Szpital Kliniczny w Opolu - Oddział Kardiochirurgii 1p., Blok A - BRUDOWNIK

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
16	KNR 2-02 1505/03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi wewnętrznych podłoży gipsowych z gruntowaniem - farba lateksowa 2x - FARBA Lateksowa CAPAROL brudownik 1,5*3,3	m2	4,95
		razem	m2	4,95
		1.4 Posadzka		
17	NNRNKB 7 1134/01	Gruntowanie preparatami gruntującymi z uprzednio oczyszczonych powierzchni poziomych	m2	4,95
18	NNRNKB 7 1130/02	Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej o grubości 5mm wykonywane w pomieszczeniach o powierzchni ponad 8m2 - SAMOPOZIOM	m2	4,95
19	KNR 2-02 1112/05	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych rulonowych PCW bez warstwy izolacyjnej - np. TARKETT NORMA	m2	4,95
20	KNR 2-02 1112/05	Cokolik wywinięcia wykładziny PCV j/w 10,5*0,1	m2	1,05
		razem	m2	1,05
21	KNR 2-02 1112/09	Zgrzewanie wykładzin rulonowych	m2	6
		2 ROBOTY INSTALACYJNE		
		2.1 Instalacje sanitarne		
22	KNR 4-02 0235/06	Demontaż umywalki	kpl	1
23	KNR 4-02 0132/01	Demontaż baterii umywalkowej	szt	1
24	KNR 2-15u1 000300/01	Rurociągi z rur polipropylenowych o średnicy zewnętrznej 20mm na ścianach w budynkach mieszkalnych	m	15
25	KNR 2-15u1 000500/01	Dodatkowe nakłady na wykonanie podejść do zaworów wypływowych, baterii, hydrantów itp. o średnicy zewnętrznej 20mm	szt	6
26	KNR 2-15 0205/04	Rurociągi z PCW o średnicy 110mm na ścianach łączone metodą wciskową - ODPLYW DO PŁUCZKO-DEZYNFEKTORA	m	2
27	KNR 2-15 0205/02	Rurociągi z PCW o średnicy 50mm na ścianach łączone metodą wciskową - Umywalka i zlew gospod.	m	8
28	KNR 2-15 0221/01	Umywalki pojedyncze porcelanowe z syfonem uruchamianym kolanem - UMYWALKA Z DEMONTAŻU	szt	1
29	KNR 2-15 0220/04 - analogia	Zlew gospodarczy + syfon + bateria - np f. INDRE	kpl	1
		2.2 Instalacje elektryczne		
30	Kalkulacja indywidualna	Przeróbka instalacji wg nowego układu pomieszczeń (urządzenia z demontażu)	kpl	1
31	Kalkulacja indywidualna	Wykonanie zasilania dla urządzenia PŁUCZKO-DEZYNFEKTORA (zabezpieczenie w TR+przewód+gniazdo trój-fazowe)	kpl	1